

Check-list pour livraisons sur des chantiers

Garantie de l'accès libre pour le camion jusqu'au lieu du déchargement à la date de livraison

- Restrictions de circulation pour camions, camions-remorques, semi-remorques
- Restrictions de poids
- Rayons de courbure
- Temps d'interdiction
- Zone piétonne
- Hauteur de passage pour hauteur de véhicule de 4,00 m
- Etc.
- Se renseigner auprès de la direction des travaux sur l'accessibilité au chantier pour les véhicules
- Travaux de construction temporaires
- Câbles électriques
- Inclinaisons de rampes
- Hauteur de passage pour hauteur de véhicule de 4,00 m
- Résistance des voies de circulation aux 40 t
- Praticabilité des dalles basses et des toits de parkings souterrains
- Etc.

Obtention des autorisations éventuellement nécessaires et avis à la police

- Déchargement sur des routes publiques
- Déchargement de nuit
- Voies ferroviaires et caténaies
- Fermetures des routes
- Déviation des piétons

Organisation de moyens d'aide au déchargement

- Grue de chantier avec agrès de déchargement du camion, chariot élévateur, personnel

S'assurer que le responsable du chantier est atteignable

Check-list pour livraisons avec grues

Garantie de l'accès libre pour le camion jusqu'au lieu du déchargement à la date de livraison

- Voir check-list pour livraisons sur des chantiers

Emplacement de la grue

- Surface plane, fixée ou plateforme brute
- Doit supporter les camions de 40 t
- Le plus près possible du bâtiment
- Prendre en considération les charges au sol plus élevées à l'endroit des appuis de grue (charge du plafond du garage et de la cave)
- Largeur minimale 6,00 m (appuis de grue)
- Fermeture et sécurisation de la zone

Possibilité d'accès et de faire demi-tour pour véhicules de livraison

Bâtiment

- Hauteur de déchargement exacte aux ouvertures de la construction
- Prendre en compte les mesures les plus petites des ouvertures de la construction
- Protéger les ouvertures de la construction contre les dommages avec des moyens adéquats

Personnel

- Mettre suffisamment de personnel performant à disposition pour le déchargement aux ouvertures de construction